

Zmluva o dielo
„Sobotište – splašková kanalizácia I. etapa“
uzavretá podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá medzi

Zhotoviteľ: **Jaroslav Saibel**
Sídlo: **Tehelná 426/14, 905 01 Senica**
Štatutárny orgán: **Jaroslav Saibel**
IČO: **43 180 159**
DIČ: **1028955521**
IČ DPH: **SK1028955521**
Bankové spojenie: **Československá obchodná banka, a.s.**
Číslo účtu: **SK91 7500 0000 0040 1298 7154**
Právna forma: **Živnostník, Číslo živnostenského registra 240-16766**
E-mail, tel., fax: **m7saint@t-zones.sk, +421 903 724 990**
(ďalej len „Zhotoviteľ“),

a

Objednávateľ: **Obec Sobotište**
Sídlo: **Sobotište 11, 906 05 Sobotište**
Štatutárny orgán: **Mgr. Dušan Horňák – starosta obce**
IČO: **00 310 018**
DIČ: **2021086881**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
Číslo účtu: **SK44 0200 0000 0039 9634 7357**
E-mail, tel., fax: **obecsobohornak@mail.t-com.sk, +421 904 622 601**
(ďalej len „Objednávateľ“)

uzatvárajú **Zmluvu o dielo** v nasledujúcom znení:

I. Účel Zmluvy

Zámerom Objednávateľa je realizovať predmet zmluvy **„Sobotište – splašková kanalizácia I. etapa“**.

Objednávateľ zrealizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky **„Sobotište – splašková kanalizácia I. etapa“** podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom uzavretia **zmluvy na uskutočnenie stavebných prác**.

Vzhľadom na to, že Zhotoviteľ bol úspešný v zrealizovanom verejnom obstarávaní, uzatvárajú zmluvné strany túto Zmluvu.

II. Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy:

Zhotoviteľ pre objednávateľa stavbu „**Sobotište – splašková kanalizácia I. etapa**“.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vykonanie **diela má potrebné oprávnenie a práce zaistí osobami odborne spôsobilými.**
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané práce prevziať a dohodnutú cenu uvedenú v čl. III. tejto zmluvy zaplatiť riadne a včas zhotoviteľovi.

III. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán.
2. Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy podľa čl. II. bodu 1. a bodu 2. zmluvy je stanovená na sumu:

Cena celkom: 175 697,60 EUR bez DPH

DPH 20%: 35 139,52 EUR

Spolu s DPH: 210 837,12 EUR s DPH

3. Cena obsahuje práce uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
4. Cena je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, ako cena konečná, úplná, vrátane všetkých ekonomicky uplatniteľných nákladov, súčasťou dohodnutej ceny však nie je daň z pridanej hodnoty (ďalej v texte zmluvy len „DPH“). K cene podľa tohto článku Zmluvy bude Zhotoviteľ účtovať DPH vo výške určenej právnym predpisom účinným ku dňu vystavenia faktúry.

IV. Čas plnenia

1. Práce budú zhotoviteľom vykonané na základe objednávky zo strany Objedávateľa, **najneskôr však do 30. novembra 2019.**
2. Doba realizácie prác sa môže predĺžiť len z nasledovných dôvodov:
 - a) ak vzniknú v priebehu realizácie diela prekážky z viny objednávateľa spôsobujúce nemožnosť realizácie diela,
 - b) o počet dní omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi potrebnej na výkon diela podľa tejto zmluvy,
 - c) o počet dní prerušenia vykonávania diela z dôvodu na strane objednávateľa,
 - d) ak práce boli pozastavené z dôvodov vyššej moci alebo nepriaznivých klimatických podmienok, najmä:
 - keď priemerná denná teplota dosiahne hodnotu nižšiu ako -5°C, pričom pod priemernou dennou teplotou sa rozumie priemer teplôt nameraných v jeden deň o 7.00 a 16.00 hodine alebo nočná teplota klesne pod -7°C,
 - pokiaľ rýchlosť vetra presiahne hranicu 11 m/s a to po dobu dlhšiu ako 4 hodiny,
 - pretrvávajúce dažde.
3. Predĺženie doby realizácie diela sa určí podľa doby trvania prekážky a/alebo času neplnenia záväzkov objednávateľa dohodnutých v tejto zmluve, s prihliadnutím k dobe potrebnej pre obnovenie prác a zhotoviteľ sa týmto nedostáva do omeškania s plnením

zmluvného termínu. V prípade predĺženia termínu výstavby diela je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi preukázané zvýšené náklady spojené s realizáciou diela z dôvodu predĺženia výstavby diela a spojené s jeho ochranou v čase takéhoto predĺženia.

V. Dodacie podmienky, prevzatie diela

1. Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší pre správne vykonanie diela pri rešpektovaní účelu zmluvy, zmluvných termínov a dohôd o postupnom dokončovaní diela.
2. Dielo, ktoré má byť zhotovené, je určené čo do povahy a rozsahu zmluvou, technickým popisom stavby, technickými normami a záväznými právnymi predpismi.
3. Zhotoviteľ zaistí, aby nedochádzalo k úniku ropných produktov z jeho vozidiel a mechanizácie a aby nedochádzalo k znečisťovaniu susedných komunikácií. Znečistenie spôsobené zhotoviteľom bude likvidovať zhotoviteľ na vlastné náklady.
4. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie.
5. Objávateľ je povinný sa v termíne určenom zhotoviteľom zúčastniť odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ sa písomne nedohodne so zhotoviteľom inak.
6. **O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený zápis. Jeho súčasťou budú doklady dodané zhotoviteľom. Jedná sa o revízie, skúšky, atesty a doklady o akosti podľa zákonov o technických požiadavkách na výrobky platných v SR (certifikáty, certifikáty systémov akosti, protokoly o zhode alebo doklady o posúdení zhody).**
7. Dielo je dodané riadne a včas v súlade s touto zmluvou jeho ukončením a písomným odovzdaním objednávateľovi, zastúpenému oprávneným zástupcom podľa tejto zmluvy. Dielo sa považuje za ukončené riadne a včas, keď bolo zrealizované bez väd.

VI. Škody

1. Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na diele až do chvíle, keď ho objednávateľ zápisom prevezme. Objávateľ sa stáva vlastníkom diela dňom zabudovania materiálov do diela a uhradením ceny za takto zabudované materiály, pričom obidve podmienky musia byť splnené kumulatívne.
2. Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou na stavbe škodu objednávateľovi alebo ostatným účastníkom výstavby, je povinný ju v plnej výške nahradiť.

VII. Platobné a fakturačné podmienky

1. Úhrada bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku po vystavení daňového dokladu faktúry zhotoviteľom objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu objednávateľa.
2. Faktúry musia obsahovať tieto náležitosti: názov zmluvných strán, adresu, IČO, DIČ zhotoviteľa i objednávateľa, číslo faktúry, deň odoslania, deň splatnosti, peňažný ústav, číslo účtu, vrátane variabilného symbolu, fakturovaná suma bez DPH, DPH v %, fakturovaná čiastka vrátane DPH, označenie diela názvom, pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry po lehote splatnosti o viac než 30 dní alebo s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi na splnenie predmetu tejto zmluvy o viac ako 30 dní, má zhotoviteľ právo od tejto zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ bude

oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak dôjde k prerušeniu vykonávania diela nezapríčinému zhotoviteľom o viac ako 30 dní.

VIII. Záruky za dielo, reklamácie vád

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce na stavbe budú vykonané podľa osvedčených technológií a podľa záväzných technických noriem (STN, ISO) a v súlade s hygienickými, ekologickými, protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi.
2. Zhotoviteľ poskytuje na realizovaný predmet diela záruku na dobu 24 mesiacov od doby prevzatia diela objednávatelom.
3. Objednávateľ je v záručnej dobe oprávnený nárokovať si písomne na adrese zhotoviteľa bezplatné odstránenie vád, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť k odstráneniu reklamovaných vád:
 - a) do 24 hod. u vád brániacich prevádzke diela alebo ohrozujúcich jeho bezpečnosť,
 - b) do 3 dní u vád ostatných.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v lehote do 14 dní odo dňa prijatia reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

IX. Sankcie

1. V prípade, že zhotoviteľ nesplní termíny uvedené v čl. IV. v bode 1. tejto zmluvy, ktoré sú dohodnuté v Zmluve, uhradí objednávatelovi za každý deň nesplneného termínu a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny diela bez DPH, max. však do výšky 10% ceny diela bez DPH.
2. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni drobné vady, vyšpecifikované pri odovzdávaní diela v dohodnutých termínoch, uhradí objednávatelovi za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR.
3. Pokiaľ objednávateľ neuhradí daňový doklad (faktúru) za vykonané práce v lehote splatnosti, je povinný uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou splatných fakturovaných platieb alebo ich častí sa posúvajú termíny vykonávania diela o počet dní omeškania platby. Pokiaľ omeškanie prekročí 14 dní od dátumu splatnosti, zhotoviteľ je oprávnený na okamžité zastavenie prác až do zaplataenia dlhujúcej čiastky. V prípade znovuzahájenia prác bude termín dokončenia diela predĺžený o dobu, o ktorú prerušenie prác ovplyvnilo dobu ich realizácie. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky škody a náklady tým vzniknuté. Týmto predĺžením doby realizácie diela sa zhotoviteľ nedostáva do omeškania s plnením zmluvných termínov v zmysle čl. IV. tejto zmluvy.
4. Ak vznikne jednej zo zmluvných strán podľa tejto zmluvy preukázateľný a oprávnený nárok na finančné plnenie pre druhú stranu, je možné o túto čiastku znížiť vlastné plnenie svojich finančných záväzkov podľa tejto zmluvy pre druhú stranu.
5. Uhradením zmluvných pokút nie je dotknutý nárok poškodenej strany na náhradu škody, vrátane ušlého zisku.

X. Bezpečnosť a ochrana zdravia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:


- a) dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na odovzdanom stavenisku,
 - b) zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle vyhl. 147/2013 Z. z. a vykonávať sústavnú kontrolu bezpečnosti pri práci v zmysle Zákonníka práce,
 - c) vybaviť svojich zamestnancov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesie, činnosti a rizika na pracovisku,
 - d) viditeľne označiť svojich zamestnancov príslušnosťou firmy.
2. Zhotoviteľ sa zoznámi v spolupráci s objednávatelom s rizikami na pracovisku, upozorní na ne svojich pracovníkov a určí spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a iným poškodeniam zdravia.
 3. Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti:
 - a) ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa a ďalších osôb,
 - b) ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení.

XI. Ostatné dohody

1. Pokiaľ by zhotoviteľ na svoje práce nenastúpil alebo by bol s vykonávaním prác v značnom omeškaní, ktoré by ohrozovalo termín dokončenia, vyzve ho objednávateľ, aby svoju prácu zintenzívnil a stanoví mu primeranú lehotu na nápravu. Pokiaľ zhotoviteľ ani potom nepodnikne kroky ku zintenzívneniu svojej práce, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a zhotoviteľa zo stavby vykázať. Ku dňu odstúpenia od zmluvy objednávateľom bude objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi len ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy vykonané práce, nie však zásoby materiálu.
2. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela o viac ako 10 dní.
3. V prípade zlých poveternostných vplyvov a/alebo v prípade vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle §374 Obchodného zákonníka sa termín realizácie Diela posúva úmerne o počet dní, kedy sa dielo nemohlo riadne plniť. O tento počet dní nie je zhotoviteľ v omeškaní.
4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nastáva v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach. Po podpísaní obdrží zhotoviteľ jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
6. Záväzky a práva vyplývajúce z tejto zmluvy nemôžu byť úplne či čiastočne postúpené tretím osobám bez súhlasu oboch zmluvných strán.

V Sobotišti, dňa 19.4.2019

Za objednávateľa:



Príloha č. 1: cenová ponuka

V Senici, dňa 26.04.2019

Za zhotoviteľa:

Jaroslav Šaibel
Tehelná 426/14, 905 01 Senica
IČO: 43180159 DIČ: 1028955521
IČ DPH: SK1028955521
č.z.v.r.: 240-16766

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Sobotišťe - splašková kanalizácia I. etapa						Miesto: Obec Sobotišťe					
Objekt : úsek V 41-V28						JKSO:					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa: 26.04.2019					
Odberateľ: Obec Sobotišťe, Obecný úrad č.11, 906 05 Sobotišťe						IČO: 00 310 018					
						DIČ: 2021086881					
Dodávateľ: Jaroslav Saibel, Tehelná 426/14,905 01 Senica						IČO: 43 180 159					
						DIČ: 1028955521					
Projektant: Ing. Marián Budovič - komplexné proj. a inž. služby						IČO:					
90901 Skalica						DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN		B	IN - Individuálne náklady				
1	HSV:			173 778,55		6	Práce nadčas				
2	PSV:					7	Murárske výpomocce				
3	MCE:			1 919,05		8	Bez pevnej podlahy				
4	Iné:					9					
5	Súčet:			175 697,60		10	Sučet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby					D	ON - ostatné náklady				
11	Zariadenie staveniska					16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
12	Prevádzkové vplyvy					17	Inžinierska činnosť				
13	Sťažené podmienky					18	Projektové práce				
14	Ochranné ohradenie výkopov					19					
15				Sučet riadkov 11 až 14:		20	Sučet riadkov 16 až 19:				
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady				
podpis:						21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		175 697,60		
dátum:						22	DPH 20% z:		175 697,60 35 139,52		
						23	DPH 0% z:				
						24	Sučet riadkov 21 až 23:		210 837,12		
						F	Odpočet - pripočet				
odberateľ, obstarávateľ						dodávateľ, zhotoviteľ					
podpis: 						podpis: 					
dátum: 29.4.2019						dátum: 26.04.2019					
pečiatka: 						pečiatka: Jaroslav Saibel Tehelná 426/14, 905 01 Senica IČO: 43180159 DIČ: 1028955521 IČ DPH: SK1028955521 č.zv.r.: 240-16766					

Odberteľ: Obec Sobotište, Obecný úrad č.11, 906 05 Sobotište
 Projektant: Ing. Marián Budovič - komplexné proj. a inž. služby
 Dodávateľ: Jaroslav Saibel, Tehelná 426/14, 905 01 Senica

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 26.04.2019

Stavba : Sobotište - splašková kanalizácia I. etapa
 Objekt : úsek V 41-V28

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	0,732	km	881,27	645,09	20
2	001	11120-1101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	396,000	m2	6,33	2 506,68	20
3	272	11125-1111	Drvenie odrezaných konárov do 100 mm s odvozom a zložením do 20 km	15,300	m3	178,29	2 727,84	20
4	272	11310-6241	Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov	135,300	m2	1,31	177,24	20
5	272	11310-6600	Rozobratie zámkovej dlažby vrátane uloženia na paletu	9,700	m2	2,14	20,76	20
6	221	11310-7122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2	177,120	m2	9,57	1 695,04	20
7	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	5,820	m2	20,21	117,62	20
8	221	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	36,000	m2	27,49	989,64	20
9	221	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, do 200 m2	60,000	m2	2,64	158,40	20
10	272	11320-4111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	8,000	m	1,11	8,88	20
11	272	11510-1201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	298,000	hod	7,58	2 258,84	20
12	272	11510-1301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	9,000	deň	3,02	27,18	20
13	272	11900-1401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	10,000	m	9,58	95,80	20
14	272	11900-1421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	10,000	m	8,13	81,30	20
15	001	12000-1101	Priplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	56,000	m3	12,98	726,88	20
16	272	12110-1102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	18,750	m3	1,42	26,63	20
17	001	12230-1402	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	161,477	m3	8,21	1 325,73	20
18	272	13230-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	21,675	m3	37,49	812,60	20
19	272	13230-1200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 m3	1 903,766	m3	16,88	32 135,57	20
20	272	13230-1209	Priplatok za lepiivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	1 903,766	m3	2,01	3 826,57	20
21	272	13231-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 4 ručne	7,200	m3	37,54	270,29	20
22	272	13330-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	4,000	m3	55,98	223,92	20
23	272	13330-1109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.4	4,000	m3	3,41	13,64	20
24	001	13330-2115	Hĺbenie šachiet v horn. tr.4 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy	0,490	m3	62,18	30,47	20
25	272	14170-2102	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. nad 200 do 500 mm	9,000	m	324,26	2 918,34	20
26	MAT	142 212910	Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 219 mm hr.steny 6,3 mm	9,900	m	73,54	728,05	20
27	MAT	273 125700	Manžeta tesniaca N100/200 s páskami pre 125mm a 219mm	2,000	kus	20,49	40,98	20
28	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m (nad 1,5m výkopu)	2 344,529	m2	3,94	9 237,44	20
29	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	2 344,529	m2	0,69	1 617,73	20
30	272	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	1 937,131	m3	2,84	5 501,45	20
31	272	16270-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 7000 m horn. tr. 1-4	438,763	m3	5,67	2 487,79	20
32	001	17110-1121	Násypy zhut. z hornin nesúdržných kamenistých	161,477	m3	6,73	1 086,74	20
33	001	17120-1202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	438,763	m3	0,57	250,09	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
34	232	17120-6111	Uloženie zemin do násypu s urovnávaním	438,763	m3	0,84	368,56	20
35	001	17410-1002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	1 498,368	m3	2,61	3 910,74	20
36	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	299,395	m3	14,77	4 422,06	20
37	MAT	583 311610	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	299,395	m3	28,04	8 395,04	20
38	272	18040-2111	Založenie parkového trávniku výševom v rovine	1 295,300	m2	0,58	751,27	20
39	MAT	005 724300	Zmes trávna parková okrasná tieňová	259,060	kg	8,99	2 328,95	20
40	001	18130-1102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	971,475	m2	1,47	1 428,07	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				96 375,91			96 375,91	
2 - ZÁKLADY								
41	271	21275-2120	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	722,500	m	9,87	7 131,08	20
2 - ZÁKLADY spolu:				7 131,08			7 131,08	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
42	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	108,825	m3	43,24	4 705,59	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				4 705,59			4 705,59	
5 - KOMUNIKÁCIE								
43	221	56475-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm	65,820	m2	7,58	498,92	20
44	221	56476-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 200 mm	135,300	m2	10,01	1 354,35	20
45	221	56714-1221	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 210 mm	41,820	m2	22,46	939,28	20
46	221	57814-2112	Liaty asfalt z kameniva strednozrný alebo hrubozrný š. do 3 m, hr. 45 mm	60,000	m2	37,59	2 255,40	20
47	272	57890-1113	Zdsňovací posyp liateho asfaltu z kameniva obaleného asfaltom 8 kg/m2	60,000	m2	0,54	32,40	20
48	272	58412-1111	Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z kameniva hr. do 40 mm	135,300	m2	6,12	828,04	20
49	221	59621-1230	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. C do 50 m2	9,700	m2	13,87	134,54	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				6 042,93			6 042,93	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
50	271	85724-2121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 80	7,000	kus	10,72	75,04	20
51	MAT	552 521140	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 200	1,000	kus	32,45	32,45	20
52	MAT	552 521160	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 300	1,000	kus	40,59	40,59	20
53	MAT	552 521260	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 800	1,000	kus	82,00	82,00	20
54	MAT	552 557501	Koleno prírubové s pátkou DN 80 tvárna liatina	4,000	kus	52,47	209,88	20
55	271	85731-1121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí hrdlovom v otvorenom výkope DN 125	6,000	kus	37,29	223,74	20
56	MAT	552 502060	Príruba S2000, d125	6,000	kus	71,89	431,34	20
57	271	85731-2121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 125	7,000	kus	23,15	162,05	20
58	MAT	552 501760	LN 125 SDR 17 kit (LN +PP + tesnenie)	6,000	kus	36,22	217,32	20
59	MAT	552 558160	Príruba zaslepovacia DN 125, PN 16	1,000	kus	41,41	41,41	20
60	271	85731-4121	Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 125	3,000	kus	26,19	78,57	20
61	MAT	286 3A4302	T - kus prírubový MMA, d/DN 125/80	3,000	kus	259,74	779,22	20
62	271	87126-2211	Montáž kanal. potrubia z rúr HDPE zvár. elektrotv. elektrof. SDR17/PN10 D 125x7,4	731,500	m	4,56	3 335,64	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
63	MAT	286 138132	Rúrka PVC tlaková stredne ťažká PE/HDPE d 125x 7,1 kanalizácia	731,500	m	8,74	6 393,31	20
64	271	87725-1121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope, zvarané DN 125	71,000	kus	3,59	254,89	20
65	MAT	286 3A0310	Objímka so zarážkou MB - 612 689 d 125	71,000	kus	21,28	1 510,88	20
66	271	87726-3111	Montáž tvarovky, kolena 30° PE100 SDR11/PN16 Elofit ECEM D 125	5,000	kus	7,88	39,40	20
67	271	87726-3211	Montáž tvarovky, kolena 45° PE100 SDR11/PN16 Elofit ECEM D 125	1,000	kus	7,42	7,42	20
68	MAT	286 3A0602	Koleno elektrotvarovkové WS 11° 616 140 d 125	1,000	kus	89,24	89,24	20
69	MAT	286 3A0623	Koleno elektrotvarovkové W 30° 615 274 d 125	4,000	kus	82,56	330,24	20
70	MAT	286 3A0708	Koleno elektrotvarovkové W 45° 612 106 d 125	1,000	kus	78,45	78,45	20
71	271	89124-1111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 80	3,000	kus	22,28	66,84	20
72	MAT	422 237060	Posúvač S15-111-610 PN10 DN 80 tesniaca plocha nerez	3,000	kus	342,54	1 027,62	20
73	MAT	422 912900	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 65-80, 0,7-1,2m	3,000	kus	59,41	178,23	20
74	271	89124-7111	Montáž hydrantov podzemných DN 80	3,000	kus	8,29	24,87	20
75	MAT	422 736020	Hydrant podzemný DN 80 PN16 DIN	3,000	kus	395,24	1 185,72	20
76	271	89227-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	731,500	m	0,45	329,18	20
77	271	89227-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	731,500	m	3,54	2 589,51	20
78	271	89237-2111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	1,000	kus	206,24	206,24	20
79	271	89940-1112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	3,000	kus	14,97	44,91	20
80	MAT	422 913520	Príklop Y4504-posúvačový	3,000	kus	28,46	85,38	20
81	271	89940-1113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	3,000	kus	33,13	99,39	20
82	MAT	422 914520	Príklop Y4522-hydrantový	3,000	kus	65,27	195,81	20
83	271	89962-3141	Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom výkope	0,900	m3	95,49	85,94	20
84	271	89964-3111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	3,600	m2	10,28	37,01	20
85	271	89973-1101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	722,500	m	0,37	267,33	20
86	MAT	283 230331	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.25cm bez potlače biela-vodovody	722,500	m	0,22	158,95	20
87	271	89992-1112	Osadenie objímok plastových na potrubí DN 150	9,000	kus	5,83	52,47	20
88	000	89999-9999	Ostatné konštrukcie - doplnkové práce rúrov vedenia	72,000	hod	14,97	1 077,84	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				22 126,32			22 126,32	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
89	221	91400-1111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	6,000	kus	16,24	97,44	20
90	221	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	8,000	m	5,28	42,24	20
91	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	0,250	m3	98,26	24,57	20
92	221	91972-5112	Vložka pod liaty asfalt z asfaltového pásu bez krycej vrstvy	60,000	m2	0,99	59,40	20
93	272	91973-5111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	30,000	m	4,58	137,40	20
94	272	91973-5123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	9,700	m	18,46	179,06	20
95	272	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	60,000	m	23,27	1 396,20	20
96	221	96600-6132	Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s betónovými pätkami	6,000	kus	14,97	89,82	20
97	221	97902-4441	Očistenie vybúraných obrubníkov a krajníkov	8,000	m	0,83	6,64	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
98	221	97907-1121	Očistenie vybur. kociek drobných s pôvodným vyplnením škár kamenivom	9,700	m2	0,99	9,60	20
99	272	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	67,625	t	1,24	83,86	20
100	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	1 352,500	t	0,23	311,08	20
101	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	67,625	t	3,19	215,72	20
102	221	97909-4441	Očistenie vyburaných cestných panelov s pôvodným vyplnením škár kamenivom	135,300	m2	1,56	211,07	20
103	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	1 037,327	t	33,29	34 532,62	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				37 396,72			37 396,72	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				173 778,550			173 778,55	

PRÁCE A DODÁVKY M

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

104	272	80234-0125	Nasunutie potrubnej sekcie 125 do chráničky	9,000	m	54,21	487,89	20
105	272	80322-1010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	743,500	m	1,72	1 278,82	20
106	272	80322-2000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	6,000	kus	3,48	20,88	20
107	272	80322-4000	Montáž orientačného stĺpika	3,000	kus	11,28	33,84	20
108	MAT	404 6B0011	Stĺpik orientačný s betónovou pätkou	3,000	kus	32,54	97,62	20
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:				1 919,05			1 919,05	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				1 919,05			1 919,05	

Za rozpočet celkom

175 697,60

175 697,60

Jaroslav Šaibel
Tehelná 426/14, 905 01 Senica
IČO: 43180159 DIČ: 1028955521
IČ DPH: SK1028955521
č.zv.r.: 240-16766 ①