

Predmet: toku Teplica

Od: Jurkovič Tomáš [REDACTED]

Dátum: 12.10.2026, 11:18

Pre: Vladimír Jan Kružík <starosta@sobotiste.sk>

Dobrý deň

Zasielam Vám našu odpoveď, ktorá bola adresovaná na Ministerstvo životného prostredia:

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., ako správca vodohospodársky významného toku Teplica, eviduje súčasný stav predmetného úseku vodného toku v obci Sobotište a zaoberá sa problematikou jeho zanášania a potreby údržby. K ukladaniu nánosov v predmetnom úseku je potrebné uviesť, že k ich vzniku a postupnému hromadeniu dochádza najmä v dôsledku nižších unášacích rýchlostí vody v danom úseku. Koryto vodného toku sa v tejto časti výrazne rozširuje a zároveň sa v ňom nachádzajú stavidlá s pevným betónovým prahom, ktoré svojou konštrukciou a nevhodnou manipuláciou taktiež prispievajú k sedimentácii a ukladaniu nánosov v koryte.

Stavidlá boli počas povodne v septembri 2024 značne poškodené, pričom z technického hľadiska je potrebné zabezpečiť ich opravu. Predmetné stavidlá však nie sú v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., ale nachádzajú sa v správe obce Sobotište, ktorá zabezpečovala aj ich manipuláciu.

V súvislosti s uznesením vlády SR č. 422/2025, ktoré okrem iného ukladá zabezpečiť odstraňovanie nánosov, zátarás, stromov a krovín z koryt vodných tokov vrátane vodného toku Teplica do 31. decembra 2026, uvádzame, že z predmetného uznesenia nebolo jednoznačne zrejmé, ktorých konkrétnych úsekov vodného toku Teplica sa má realizácia opatrení týkať. Z uvedeného dôvodu boli v rámci realizácie opatrení prednostne riešené najakútnejšie úseky vodných tokov a nie z dôvodu, že by sa predmetné opatrenia mali týkať výlučne územia mesta Senica.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., má v obci Sobotište v pláne opráv a údržby v rámci preventívnych protipovodňových opatrení zaradené odstránenie nánosov z koryta vodného toku Teplica v úseku rkm 12,100 – 12,550, t.j. v úseku od hlavného mosta po ďalší most cez štátnu cestu. O plánovanom rozsahu údržby bol osobne informovaný aj starosta obce Sobotište.

Realizácia predmetnej akcia doposiaľ nebola vykonaná najmä z dôvodu vyťaženia strojných kapacít Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Strojná technika bola v priebehu roka 2026 využívaná okrem iného na realizáciu revitalizačných prác na vodnom toku Morava, ktoré prebiehali do augusta 2026, ako aj na zabezpečenie vlastnej údržby vodných tokov, na realizáciu menovitých akcií na iných, z hľadiska naliehavosti aktuálne prioritnejších úsekoch a na realizáciu opatrení vyplývajúcich z povodňových prehliadok vydaných príslušnými okresnými úradmi.

Realizácia údržby predmetného úseku vodného toku Teplica v obci Sobotište je plánovaná do konca roka 2026. Konkrétny termín realizácie však bude závisieť od aktuálnej vyťaženia a dostupnosti strojných kapacít, ako aj od vhodných poveternostných a hydrologických podmienok potrebných na vykonanie predmetných prác. Z uvedených objektívnych dôvodov preto nie je možné v súčasnosti garantovať konkrétny termín realizácie a v prípade nepriaznivých podmienok alebo nedostupnosti potrebných kapacít môže byť realizácia presunutá do roku 2027.

S pozdravom

Ing. Tomáš Jurkovič

Úsekový technik kat. 3

Prevádzkové územie Myjava I.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Povodie Dunaja, odštepny závod

Martinská 49

821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Pracovisko: Pri Maline 1, 901 01 Malacky

tel.: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik
